

質 疑 書

工事番号及び工事名（又は委託番号及び委託名）

「浄再工第6-13号 弥彦高区配水池築造工事」

No.	質 疑 事 項	回 答
1	設計書に地盤改良工について安定処理工130㎡が計上されておりますが、図面 地盤改良図-(1)・(2) 41枚の内33・34にエルニード工法と記載があります。記載されているエルニード工法で施工することよろしいでしょうか。 エルニード工法の場合、図面 地盤改良図-(2) 41枚の内34と地盤改良工数量表P5で数量150.26立方メートルとなっており、その数量での設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	工法は記載のとおりです。 安定処理工は、積算基準のとおり面積での数量計上となっています。深さについては施工内訳表第0-0012号の条件で計上しており、体積での数量計上はしていないため設計変更の対象とはなりません。
2	土質試験費で事前試験の主な内容を、ご明示願います。また、地盤改良配合設計試験費は含まれておりますか。	試験名はセメント安定処理配合試験 (JISA1216) で、試験内容はセメント1添加量につき3個 (3種×3個=9個)の一軸圧縮強度試験を含んでいます。 また、地盤改良配合設計試験費は上記試験に含まれています。
3	工事内訳-技術管理費-土質試験費について事前試験-1 試験の試験名、試験項目をお教えください。	試験名はセメント安定処理配合試験 (JISA1216) で、試験内容はセメント1添加量につき3個 (3種×3個=9個)の一軸圧縮強度試験を含んでいます。
4	単抜設計書施工第21号内訳表 PDF 32頁 「内リング材 SUS329 63×3 11kg」が2行ありますが、数量計算書 (105頁)の同一項目は1行しかなく材料数が一致しません。 このまま積算してよいのかをご回答願います。	単抜設計書施工内訳表の施工第21号内訳書において、「内リング材 SUS329 63×3 11kg」を2項目計上しておりました。単抜設計書の施工内訳表記載のとおり、このまま積算してください。契約後、設計変更の対象とします。
5	単抜設計書施工第21号内訳表 PDF 33頁 「内リング材 SUS400 165×32」について、数量計算書 (105頁)の同一項目では「内リング材 SS400 165×32」となっており、規格が一致しません。 どちらが正なのかをご回答願います。	単抜設計書施工内訳表の施工第21号内訳書において、「内リング材 SS400 165×32」と表記するところ、「内リング材 SUS400 165×32」と表記しています。「内リング材 SS400 165×32」として積算してください。

6	単抜設計書の単価適用日について 総括情報表には、「0-07.02.20(0)」と記載がありますが、単価の出典元が「物価資料等」の場合は、2025年2月単価が採用されていると考えてよろしいでしょうか。	質疑のとおりです。
7	特記仕様書には、 『燕・弥彦総合事務組合「週休2日取得モデル工事」 (令和6年4月試行)実施要領』に基づき行うものとする と記載されていますが、ホームページにて確認したところ令和4年10月1日以降に適用される実施要領が掲載されています。 『燕・弥彦総合事務組合「週休2日取得モデル工事」 (令和6年4月試行)実施要領』はどこで確認できますでしょうか。	別紙を参照して下さい。
8	週休2日達成時の補正係数について 単抜設計書の総括情報に 「ありR3.10(4週8休以上)」と記載がありますが、 補正係数 労務費 1.05 機械経費(賃料) 1.04 共通管理費率 1.04 現場管理費率 1.06 を採用していると考えてよろしいでしょうか。	別紙を参照して下さい。
9	単価出典元が『見積り等』となっているものについて、 見積徴収時期は令和何年何月でしょうか。	見積り徴収時期については令和6年3月から10月までとなります。
10	単抜設計書と数量計算書とを比較しますと、数量の相違箇所が散見されます。 予定価格算出時は、単抜設計書の数量により算出していると考えてよろしいでしょうか。 また数量の相違点については、受注後に設計照査により協議し、変更契約の対象となると考えてよろしいでしょうか。	単抜設計書のとおりに積算してください。 相違点につきましては契約後協議の上、決定いたします。

11	施工 第0-0035号内訳表 流入管材料費について 「制水弁筐 LSV6D-52HK」は○形・○号でしょうか。	「制水弁筐 LSV6D-52HK」の種類はA形・2号です。
12	施工 第0-0044号内訳表 鋳鉄管切断工について 「エンジンカッター（ダイヤモンドブレード） ブレード径305mm程度 排気量70cc程度」の採用単価は、見積り等と記載されていますが、見積価格を基礎価格として損料を算出し、その損料が採用されていると考えてよろしいでしょうか。	質疑のとおりです。
13	施工 第0-0075号内訳表 コルゲートフリュームについて Vコードとなっていますが、準用している歩掛の出典元を教えてください。	見積りを採用しております。
14	単価入力データ一覧表②の施工 第0-0092号 第0-0091号について それぞれ規格が異なるものの、同一の単価コードが記載されています。どちらかの単価コードは誤りではないでしょうか。	単価入力データ一覧表②の施工第92号において、「建設物価等」と表記するところ「TN4736」と表記しています。2025年2月号建設物価等の決定単価で積算してください。
15	技術管理費 土質試験費について 「事前試験」の具体的な試験名をご教示ください。	試験名はセメント安定処理配合試験（JISA1216）で、試験内容はセメント1添加量につき3個（3種×3個=9個）の一軸圧縮強度試験を含んでいます。